Metzner

Metzner Maschinenbau GmbH, Messerschmittstraße 30, 89231 Neu-Ulm

Gluth Systemtechnik GmbH
Herr Ulrich Radlbeck
Steinweg 66
94315 Straubing

Ihr Ansprechpartner:
Herr Gerhard Rauch

Telefon: +49 731 40199-0
Fax: +49 731 40199-36
E-Mail: Gerhard.Rauch@metzner.com

Neu-Ulm, 28.04.2025

Angebot Nr. 2520242 (Probedruck)

Lieferantennr.:		Ihre Fax-Nr.:	
Ihre Anfrage:	E-Mail	Unser Zeichen:	ROBERTO.ROESSLER
Vom:	28.04.2025	Kommission:	2520242
Ihre Kundennr.:	29701	Liefertermin:	
Ihre USt-IdNr.:			
Bemerkung:			

Sehr geehrter Herr Radlbeck,
aufgrund Ihrer Anfrage unterbreiten wir Ihnen folgendes Angebot:

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Je Menge	ME	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
1	1,00	Stk	**500-01181**	1,00	Stk	29.500,00	29.500,00

Kabelabwickler RAMA 800 / 18

Motorisierter Hochleistungsabwickler für die automatische und zugfreie Materialzuführung für Kabeltrommeln bis 800 mm Durchmesser und 300 kg Gewicht

Technische Merkmale und Vorteile:
- Elektrischer Antrieb für alle Funktionen, „Trommel abwickeln", „Trommel spannen" und „Trommel anheben"
- Elektrisches Spannsystem, ohne Rollenachsen und ohne Mitnehmer
- Komfortable und übersichtliche Steuerung aller Funktionen mit einem bequemen Handbediengerät
- Stufenlos geregelter Antrieb der Kabeltrommel mit integrierter elektromechanischer Bremse
- Sicherheitsschaltkreis mit Kommunikationsverbindung zur Bearbeitungsmaschine
- Rollenwechsel in kürzester Zeit
- Mit integrierter Kabelrücklaufsicherung
- Mit pneumatischem Kabelspeicher bis 18 mm Außendurchmesser
- Speichervorrat ca. 1,5 bis 6m (mit Zusatzrollen)
- Für Verarbeitungen mit hoher Beschleunigung an der

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. / Bezeichnung	Je Menge	ME	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

Kabelbearbeitungsmaschine
- Kabelzuführung mit minimaler Zugbelastung
- Robuster und langlebiger Aufbau
- Inkl. 1 Konusset Ø 68 mm
- 2-kanalige NOT-Aus Verkettung
- Sicherheitsschalter und Schnellstopp gemäß CE
- Laufrichtung: von links nach rechts

Technische Daten:
- Trommeldurchmesser min/max.: 380 - 800 mm
- Trommelbreite min/max.: 260 - 650 mm
- Trommelgewicht max.: 300 kg
- Kabeldurchmesser max.: 18 mm
- Drehzahl max.: 190 U/min
- Elektrischer Anschluss: 3 ~ 400 V AC / 25 A
- Druckluftversorgung: 6 bar
- Abmessungen (LxBxH): 1500x1000x1000mm (ohne Tänzerarm)
- Gewicht: 460 kg
- Farbe: RAL 7035

Lieferumfang:
- RAMA 800 / 18
- Kabelrücklaufsicherung
- Pneumatischer Kabelspeicher mit Schutzblech
- Auslaufrolle am Ende des Kabelspeichers
- Integration an Metzner Schneidemaschine
- 1 Konus Set mit Ø68 mm
- Netzkabel mit Stecker CCE 25A; 5m

2	1,00	Stk	**208-08688**	1,00	Stk	2.275,00	2.275,00

Richtapparat zentrisch bis Ø20mm

Der Richtapparat besteht aus zwei Hälften und richtet Kabel in zwei Achsen gerade aus. Dafür zuständig sind 10 Stahlrollen welche entsprechend angeordnet das Kabel führen. Die Einstellung erfolgt jeweils über ein Handrad.

3	1,00	Stk	**888-0000**	1,00	Stk	127.500,00	127.500,00

Kabelkonfektionsanlage

Beschreibung:
Die Kabelkonfektionsmaschine wird als kundenspezifische Sonderlösung auf Basis der AM 5000 Baureihe ausgelegt. Der Grundaufbau erfolgt über ein Schweißgestell mit zugehöriger Schutzumhausung. Vor dem Einlauf in die Kabelkonfektionsanlage wir ein Kabelrollenkäfig montiert, damit das Kabel ohne Beschädigungen in die Maschine eingeführt werden kann.

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. / Bezeichnung	Je Menge	ME	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

Die Kabekonfektionsmaschine selbst besitzt ein Vorschubsband, eine Messerblockeinheit sowie eine pneumatische Lineareinheit und Greifereinheit für den Abisolierprozess.
Die Konstruktion des Messerblockes ist darauf ausgelegt, sehr kurze Taktzeit zu erreichen, was die Produktivität wiederum enorm steigert.
Um eine einfache Konnektivität zu Folgeprozessen zu gewährleisten, wurde eine Siemens S7-1500 Steuerung für die Anlage ausgewählt. Desweiteren gehört zur Ausstattung eine OPC-UA Schnittstelle / optional steht auch PROFINET zur Verfügung. Die Bedienung erfolgt über die Siemens HMI SIMATIC TP700 Comfort.
Die Schnittstelle zur GLUTH Prozessanlage erfolgt über einen PN:PN Koppler

Leistungsdaten:
- Kabelquerschnitt Litze max.: 35 mm²
- Kabeldurchmesser max. *): 20 mm
- Kabellängen: 0 mm - 999 m
- Vorschubgeschwindigkeit max.: 150 m/min
- Taktzeit: <3 Sek bei L = 1500mm
- Materiallaufrichtung: links - rechts

*) Materialabhängig

Technische Daten:
- Antriebsmotoren + Regler: Siemens S210
- Steuerung: Siemens S7-1500
- Bedienoberfläche: Siemens SIMATIC TP 700 Comfort
- Elektrischer Anschluss: 400V, 50 Hz, 5,5 kW
- Druckluftanschluss: 6 bar
- Abmessungen (BxTxH): 1020 x 1000 x 525 mm
- Gesamtgewicht: 260 kg
- Farbe: Gehäuse RAL 7035 / RAL 5018 / RAL 7016

CE-Konformität:
Die Kabelkonfektionsmaschine erfüllt alle CE-Maschinenrichtlinien bezüglich mechanischer und elektrischer Sicherheit sowie elektro-magnetischer Kompatibilität.

4	1,00	Stk	**888-0000**	1,00	Stk	23.000,00	23.000,00

Handlingseinheit

Die Handlingseinheit ist Bestandteil der Kabelkonfektioniermaschine und wird auch über diese gesteuert. Die Handlingseinheit besteht aus einer pneumatischen Greifereinheit für den Kabelanfang und einer pneumatischen Greifereinheit für das Kabelende.
Die Funktionsweise der Handlingseinheit stellt sich hierbei wie folgt dar:

1. Ausförderung des Kabels aus der Kabelkonfektioniermaschine in beide Greifereinheiten hinein. Beide Greifereinheiten stehen in diesem Moment direkt nebeneinander.
2. Die pneumatische Greifereinheit mit dem Kabelanfang verfährt einen vor-definierten Weg in Richtung Folgeanlage. Die Verfahrgeschwindigkeit ist hierbei ebenso fix definiert.
3. Die pneumatische Greifereinheit für das Kabelende verfährt nur eine geringe Strecke, sodass das folgende Kabel genug Platz hat in die Abhol-

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Je Menge	ME	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
			position zu fahren. 4. Der Kabeldurchhang, welcher durch die Bewegungen der beiden Greifer-einheiten entsteht ist ebenso vordefiniert und wird so ausgelegt sein das die Folgeanlage bei der Übergabe das Kabel problemlos greifen kann. **Bitte beachten!** Eine Sicherheitseinhausung für die Handlingseinheit ist von Metzner **nicht** vorgesehen und obliegt dem Kunden.				
5	1,00	Stk	**378-01137** **Unterbauschrank 3 Schubladen RAL7035/5010** Abmessung LxBxH: 490 x 600 x 545mm	1,00	Stk	1.093,00	1.093,00
6	3,00	Stk	**888-0000** **Führungssatz kundenspezifisch**	1,00	Stk	1.500,00	4.500,00
7	1,00	Tag	**Z620** **Vorabnahme und Schulung bei Metzner an unserem Standort in Neu-Ulm** - Präsentation und Demonstration der Maschine - Demonstration der Maschinenzykluszeit und -kapazität - Demonstration der Gesundheits- und Sicherheitsmerkmale - Schulung des Wartungspersonals und der Bediener für den Betrieb und die Wartung der Maschine Hinweis: - max. 3 Teilnehmer - max. 4 h je halben Schulungstag / max. 8 h je ganzen Schulungstag - Die Kosten für die Schulung im Hause Metzner verstehen sich ohne Reisekosten, Übernachtungskosten und sonstige Kosten im Rahmen der kundenseitigen Teilnahme.	1,00	Tag	960,00	960,00
8	1,00	Stk	**Z069** **Verpackungskosten für Straßenfracht** - Die Ware wird auf stabilen Holzplattform befestigt und mit einer Kunststoffhaube abgedeckt und geschützt. - Die Verpackung ist geeignet für den Straßengüterverkehr.	1,00	Stk	850,00	850,00

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Je Menge	ME	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
9	1,00	Stk	**Z601**	1,00	Stk	4.800,00	4.800,00

Inbetriebnahme vor Ort

- **1 Metzner** Mitarbeiter für **3 Tage** vor Ort in Straubing
- Installation, Inbetriebnahme und Schulung

inklusive:
- Reisekosten
- Reise- und Arbeitszeit
- Spesen
- Unterkunft

Nettowarenwert	187.868,00
Summe Zusatzaufwendungen	6.610,00
	194.478,00
USt 19%	36.950,82
Gesamtsumme EUR	231.428,82

Bitte beachten Sie, dass Alternativpositionen (gekennzeichnet mit „AP“ unterhalb des Preises) nicht im Gesamtpreis des Angebotes berücksichtigt sind.

Gewährleistung:
Die Gewährleistung erfolgt im Rahmen der gültigen gesetzlichen Regelungen der EU.

Allgemeines:
Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. Diese finden Sie unter www.metzner.com/de/allgemeine-geschaeftsbedingungen/.

Inbetriebnahme:
Die Kosten für eine Inbetriebnahme vor Ort sind nicht im Preis enthalten, sofern diese nicht als separate Position aufgeführt sind.

Verpackung:
Die Verpackungskosten sind nicht im Preis enthalten, sofern diese nicht als separate Position aufgeführt sind.

Zahlungsbedingungen:
50 % Anzahlung bei Auftragserteilung, sofort netto.
(Ein verspäteter Eingang der Anzahlung kann eine Verschiebung des Liefertermins zur Folge haben.)

40 % Teilzahlung nach Vorabnahme und vor Auslieferung, sofort netto.
(Eine Auslieferung erfolgt erst nach Zahlungseingang.)

10 % Schlusszahlung nach Inbetriebnahme/Lieferung, 30 Tage netto.

Dokumentation:
Die Dokumentation und HMI werden in deutscher Sprache erstellt, sofern nicht anderweitig beauftragt.
In ausgedruckter Form wird der jeweiligen Maschine nur noch die Bedienungsanleitung sowie die CE-Erklärung beigelegt. Alle anderen Dokumente sind in digitaler Form auf dem mitgeliefertem USB-Stick zu finden.

Zeichnungsfreigabe:
Die Zeichnungsfreigabe durch den Kunden ist innerhalb von drei (3) Arbeitstagen nach Erhalt der entsprechenden Unterlagen erforderlich. Sollte bis zu diesem Zeitpunkt keine Freigabe erteilt werden, verlängert sich der Liefertermin der Maschine automatisch um die Zeit, die für die Nachbearbeitung und Anpassung der Unterlagen erforderlich ist. Der Kunde wird in diesem Fall im Anschluss an die Freigabe zeitnah über die neue Lieferzeit informiert.

Mustermaterial:
Mustermaterial ist zeitnah nach Auftragseingang erforderlich. Stellt der Kunde das Muster-material nicht rechtzeitig und in ausreichender Menge zur Verfügung, ist unser Unternehmen im Falle einer produktbedingten Nacharbeit nicht für die anfallenden Mehrkosten verantwortlich.

Technische Änderungen vorbehalten.

Versandart:	Der Versand erfolgt durch Spedition
Lieferbedingung:	FCA, Messerschmittstraße 30, 89231 Neu-Ulm nach Incoterms 2020
Zahlungsbedingung:	Die Zahlung ist fällig gemäß den o.g. Zahlungsbedingungen.

Dieses Angebot besitzt Gültigkeit bis zum 30.05.2025

Mit freundlichen Grüßen