Steyer Sortiertechnik GmbH . Ritterstraße 11 . D-71384 Weinstadt

Gluth Systemtechnik GmbH
Herrn Florian Schötz
Steinweg 66
94315 Straubing

Steyer Sortiertechnik GmbH
Ritterstraße 11
D-71384 Weinstadt
Tel. 07151 / 22345
www.steyer-sortiertechnik.de
info@steyer-sortiertechnik.de

Datum:	10.07.2025
Angebots-Nr.:	250707
Kunden-Nr.:	10011
Sachbearbeiter/-in:	Maurice Leppert
Lieferanten-Nr:	101249.002
Ihre USt-ID-Nr.:	

Angebot

Sehr geehrter Herr Schötz,

für Ihre Anfrage A07616000 bedanken wir uns verbindlichst und bieten, unter Zugrundelegung unserer Ihnen bekannten Verkaufsbedingungen, freibleibend wie folgt an.

Pos.	Anzahl	Einheit	Artikelnr.	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	1	Stk.	45 U	**Zuführgerät Type:** 45 U/ Z450 eingerichtet für die lagerichtige Zuführung von Schrumpfschlauch 13x50 Antrieb: Durchmesser 450 Sortiertopf: Zylindertopf Ø 450 Laufrichtung: im Uhrzeigersinn Auslauf: 1 - bahnig Rückstausicherung: Elektrisch Beschichtung: Ohne Förderlage: liegend längs hintereinander Förderleistung: 30 Teile/ Min Regelgerät: VTC10 Anschluss: 230 V / 50 Hz	15.875,00 €	15.875,00 €
2	1	Stk.	LF	**Linearförderer mit Schiene** eingerichtet für Schrumpfschlauch 13x50 Antrieb: LF 2 Schiene: 500 mm lang, 1-bahnig Regelgerät: VTC10 Stausensor: Gabellichtschranke Stativ: AL- Profil Anschluss: 230V/ 50 Hz	0,00 €	0,00 €
3	1	Stk.	Vereinzelung	**Vereinzelungsvorrichtung,** ruhendes Endstück, zur Vereinzelung und	0,00 €	0,00 €
Übertrag						15.875,00 €

Pos.	Anzahl	Einheit	Artikelnr.	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
Übertrag						15.875,00 €
				Bereitstellung der jeweils letzten Werkstücke, kundenseitige Entnahme nach oben. · Lichtschranke zur Teileanwesenheitskontrolle · CAD-Daten im STEP-Format werden bereitgestellt		
4	1	Stk.	Grundplatte	**Grundplatte** Grundplatte Werkstoff: Aluminium Größe: 1.200 x 600 x 20 mm Inkl. Montage und Erprobung der einzelnen Baugruppen im Verbund	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme netto						15.875,00 €
Mehrwertsteuer 19% auf 15.875,00 € netto						3.016,25 €
Gesamtsumme brutto						**18.891,25 €**

Zahlungsbedingungen:
10 Tage ./. 2% Skonto oder
30 Tage netto

Konditionen:

Preise:	ohne Verpackung ab Werk.
Lieferung:	Inklusive Dokumentation und Herstellererklärung
Garantie:	Ab Datum Lieferschein, 12 Monate im Einschichtbetrieb, davon ausgenommen sind Verschleißteile und Beschichtungen. Die Feststellung eines Mangels ist uns unverzüglich schriftlich anzuzeigen.
Garantieerfüllungsort:	Weinstadt

Sollten Garantieleistungen vor Ort notwendig sein, so gehen die Reise- und Übernachtungskosten in jedem Fall zu Lasten des Auftraggebers zu unseren üblichen Konditionen.

Probiermaterial:	Mit Ihrer Bestellung benötigen wir pro Teilesorte ca. 1000 Musterteile.
Anmerkungen:	Die Voraussetzung für eine einwandfreie Funktion ist die Verwendung von zeichnungsgerechten Teilen, die frei von Öl, Fett, Stanzgraten oder Fremdteilen sind.
Lieferzeit:	ca. 12 - 14 Wochen nach Eingang der schriftlichen Bestellung und Probiermateriales, sowie Klärung sämtlicher technischer und kaufmännischer Fragen. Sollte sich unser Auftragsbestand bis zum Eingang der Bestellung wesentlich ändern, behalten wir uns vor, die Lieferzeit anzupassen.
Zahlungsbedingungen:	innerhalb 10 Tagen abzüglich 2% Skonto Innerhalb 30 Tagen netto
Gerichtstand:	Amtsgericht Waiblingen, bzw. Landgericht Stuttgart

Über Ihren Auftrag würden wir uns freuen und verbleiben

mit freundlichen Grüßen

Steyer Sortiertechnik GmbH

Maurice Leppert