Richtpreiskalkulationen für Fa. Gluth - Proj. "Batteriezellenkontrolle BMW Leipzig"

Kunden Kontakt: Haralg Waas (+49 160 98363373 |waas.harald@gluth.eu)
erstellt am 24.09.2024 durch P. Götzendorfer / RELISTE - V1.0

RELISTE Vision Systems

Aufgabenstellung	Die Oberflächen von prismatischen Batteriezellen soll auf der Unterseite nach der Lackierung auf Fehler (Pinholes) geprüft werden: - Die Prüfung soll mittels Deflektometrie der Fa. Cognex Trevista CI Dome stattfinden - Hierzu gab es schon Versuche mit BMW durch Cognex erhalten - Die Bauteile laufen auf einem Transportband (Flexband) an der Kamera vorbei (Taktzeit 1,17 Sek).
Hinweise / Annahmen	Es handelt sich bei der nachfolgenden Kalkulation um einen unverbindlichen Richtpreis auf Basis der bisher vorliegenden Infos. Annahmen anhand bisher vorliegender Informationen

Station 1				
	Aufgabenstellung: siehe oben Annahme: - 12MP, 2D Kamera - Cognex Trevista CI Dome Large - Arbeitsabstand ca. 47mm zwischen Unterkante Beleuchtung und Prüffläche - FOV max. 174 x 128mm --> Optische Auflösung ca. 0,0043mm/Pixel - Lösung mittels Edge-Learning			
Cognex Trevista Kit	Beleuchtung, Beleuchtungs-Controller, Kamera, Objektiv, 5m Kabeln zu Controller, Cognex SW-Lizenz VisionPro inkl. Edge Learning	34 000 €	1	34 000 €
Controller + SW-Paket + Zub	RELISTE VisionController MAX + RELISTE EasySightPro + 24" Monitor + Tastatur/Maus	7 210 €	1	7 210 €
Grafikkarte	NVIDIA Grafikkarte	1 600 €	1	1 600 €
Netzwerkkarten Kameras	2-fach NIC	155 €	1	155 €
Bus Karte	z.B. Profinet-Karte	650 €	1	650 €
Dienstleistung	Inbetriebnahme bei Gluth in Straubing (ca. 4 Tage)	6 900 €	1	6 900 €
Dienstleistung	Inbetriebnahme bei BMW in Leipzig (ca. 5 Tage)	9 250 €	1	9 250 €
				59 765 €

Option 1: zusätzliche Station 2 für Batteriezellen L3 (Länge = 301,7mm)				
	Aufgabenstellung: siehe oben Annahme: - 12MP, 2D Kamera - Cognex Trevista CI Dome Large - Arbeitsabstand ca. 47mm zwischen Unterkante Beleuchtung und Prüffläche - FOV max. 174 x 128mm --> Optische Auflösung ca. 0,0043mm/Pixel - Lösung mittels Edge-Learning			
Cognex Trevista Kit	Beleuchtung, Beleuchtungs-Controller, Kamera, Objektiv, 5m Kabeln zu Controller	29 000 €	1	29 000 €
Dienstleistung	zusätzliche Inbetriebnahme bei Gluth in Straubing (ca. 2 Tage)	3 450 €	1	3 450 €
Dienstleistung	zusätzliche Inbetriebnahme bei BMW in Leipzig (ca. 2 Tage)	3 700 €	1	3 700 €
				36 150 €

Option 2: Auswertung mittels DEEP LEARNING				
	Aufgabenstellung: siehe oben Annahme: - Lösung mittels DEEP LEARNING Red Tool (Defect Analysis) - inkl. permanenter Lizenz für Runtime UND Training			
Aufpreis Softwarelizenz	Aufpreis auf DeepLearning Defect Analysis PERMANENT Train + Run Lizenz	19 000 €	1	19 000 €
Dienstleistung	zusätzliche Inbetriebnahme bei Gluth in Straubing (ca. 4 Tage)	6 900 €	1	6 900 €
Dienstleistung	zusätzliche Inbetriebnahme bei BMW in Leipzig (ca. 4 Tage)	7 400 €	1	7 400 €
				33 300 €